

Wodzisław 01.09.2020r.

Znak: BI.271.1.9.2020

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla postępowania o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych.

Nazwa zamówienia:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Wodzisław w 2020 roku.

Nr ogłoszenia: 576643-N-2020; data zamieszczenia: 21.08.2020r.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zmianami) Gmina Wodzisław przekazuje treść pytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Zadanie 1. Prosimy o zmianę przedmiarów i zwiększenie grubości poboczy z kruszywa zgodnie z konstrukcją.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia przedmiar robót w zakresie „Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm + rozjazd” oraz „Nawierzchnia z tłuczniem kamiennym – warstwa górna z tłuczniem grubość po zagęszczeniu 17 cm – pobocza zawałowane”

Pytanie nr 2:

Zadanie 1. Prosimy o dodanie warstwy wiążącej tak aby była jednakowa powierzchnia warstwy wiążącej i ścieralnej lub zdjęcie z wykonawcy gwarancji na nawierzchnię w miejscu gdzie należy wykonać jedynie 3 cm warstwy ścieralnej.

Odpowiedź:

Część 1; Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 29 Przyłęczek – Nowa Wieś w km 0+000 – 0+275 o długości 275 m.

Zaplanowane zostały roboty w zakresie konstruowania i wykonania nawierzchni drogi:

- 1) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych — warstwa wiążąca asfaltowa — grubość po zagęszczeniu 4 cm o szerokości 3,20 m — na długości 175 m,
- 2) Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową na powierzchni — 925,00 m²

- 3) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych — warstwa ścieralna asfaltowa — grubość po zagęszczeniu 3 cm o szerokości 3,00 na odcinku 175 m oraz 4,00m odpowiednio na odcinku 100 m na istniejącej podbudowie asfaltowej.

Pytanie nr 3:

Zadanie 2. Prosimy o zmianę przedmiarów i zwiększenie grubości poboczy z kruszywa zgodnie z konstrukcją.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia przedmiar robót w zakresie „*Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm + rozjazd*” oraz „*Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia grubość po zagęszczeniu 17 cm – pobocza zawałowane*”. Jednocześnie zamawiający poprawia błąd w poz. 5 „*Ścinanie poboczy – za każde dalsze 5 cm grubości – dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu*” ujednolicając długość odcinka do 980 m.

Pytanie nr 4:

Zadanie 3. Prosimy o zmianę przedmiarów i zwiększenie grubości poboczy z kruszywa zgodnie z konstrukcją.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia przedmiar robót w zakresie „*Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm + rozjazd*” oraz „*Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia grubość po zagęszczeniu 17 cm – pobocza zawałowane*”

Pytanie nr 5:

Zadanie 4. Prosimy o zmianę przedmiarów i zwiększenie grubości poboczy z kruszywa zgodnie z konstrukcją.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia przedmiar robót w zakresie „*Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm + rozjazd*” oraz „*Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia grubość po zagęszczeniu 17 cm – pobocza zawałowane*”

Pytanie nr 6:

Zadanie 5. Prosimy o zmianę przedmiarów i zwiększenie grubości poboczy z kruszywa zgodnie z konstrukcją.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia przedmiar robót w zakresie „Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm + rozjazd” oraz „Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia grubość po zagęszczeniu 17 cm – pobocza zawałowane”

Jednocześnie zamawiający informuje, że nie ulega zmianie SIWZ oraz termin składania ofert.


WÓJTA GMINY
KŁOZISŁAW
mgr Dominik Łukasik

