

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przedszkole przy SSzP w Lubczy					
1	Remont szatni				
1 d.1	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m2		
		7,47	m2	7,470	
				RAZEM	7,470
2 d.1	KNR 4-01 0705-04	Wykon. pasów tynku zwyk. kat. III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw. bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
		9,14	m	9,140	
				RAZEM	9,140
3 d.1	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone w kolorze orzech	m2		
		1,60	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
5 d.1	KNR 4-01 0809-05	Uzupełnienie posadzki o pow. do 5 m2 w jednym miejscu na zapr. cem. z płytek gresowych o wym. 30x30 cm	m2		
		1,80	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
6 d.1	KNR 4-01 0810-03	Uzupełnienie cokolików o dług. ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych o wym. 15x15 cm	m		
		7,90	m	7,900	
				RAZEM	7,900
7 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1	KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow. do 0.52 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		

		3,40	m2	3,400	
				RAZEM	3,400
10 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		13,0	m	13,000	
				RAZEM	13,000
11 d.1	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		11,84	m2	11,840	
				RAZEM	11,840
12 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności	m2		
		96,51	m2	96,510	
				RAZEM	96,510
13 d.1	KNR 0-14 2010-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m2		
		11,37	m2	11,370	
				RAZEM	11,370
14 d.1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze półpełnym i sufitów w kolorze białym	m2		
		26,12	m2	26,120	
				RAZEM	26,120
15 d.1	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania w kolorze kremowym	m2		
		38,27	m2	38,270	
				RAZEM	38,270
2 Remont dwóch sal zabaw dla dzieci					
16 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami przyściennymi o długości 46,2 m	m2		
		33,35	m2	33,350	
				RAZEM	33,350
17 d.2	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		66,70	m2	66,700	
				RAZEM	66,700
18 d.2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		66,70	m2	66,700	

				RAZEM	66,700
19 d.2	KNR 0-17 2608-03 analogia	Przygotowanie podłoża pod posadzki - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie -	m2		
		66,70	m2	66,700	
				RAZEM	66,700
20 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		66,70	m2	66,700	
				RAZEM	66,700
21 d.2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 2	m2		
		66,70	m2	66,700	
				RAZEM	66,700
22 d.2	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Winigam	m2		
		66,70	m2	66,700	
				RAZEM	66,700
23 d.2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		46,20	m	46,200	
				RAZEM	46,200
24 d.2	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzew. do 5.0 m2	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.2	KNR-W 2-15 0417-03	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementów	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
26 d.2	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm Krotność = 2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
27 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności	m2		
		215,46	m2	215,460	
				RAZEM	215,460

28 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m2		
		66,70	m2	66,700	
				RAZEM	66,700
29 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		79,46	m2	79,460	
				RAZEM	79,460
30 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		66,70	m2	66,700	
				RAZEM	66,700
31 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		79,46	m2	79,460	
				RAZEM	79,460
32 d.2	KNR 4-01 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania	m2		
		69,30	m2	69,300	
				RAZEM	69,300
33 d.2	KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow. do 0.52 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
34 d.2	wycena indywidualna	Montaż rolet okiennych wewnętrznych na oknie o wymiarach szerok. 2,60, wysok. 2,30 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby łazienki					
35 d.3	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie płytek na posadzce	m2		
		8,22	m2	8,220	
				RAZEM	8,220
36 d.3	KNR 4-02 0202-01	Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.3	KNR 4-02 0202-03	Wymiana trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100 mm	szt.		

		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.3	KNR 4-02 0216-07 analogia	Montaż wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.3	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
40 d.3	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.3	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek terakotowych o wymiarach 33,3 x 33,3 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		8,22	m2	8,220	
				RAZEM	8,220
42 d.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 60 x 25 cm - na klej	m2		
		23,57	m2	23,570	
				RAZEM	23,570
43 d.3	KNR 4-02 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm	msc.		
		3,50	msc.	3,500	
				RAZEM	3,500
44 d.3	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
45 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.3	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10 dm3	kpl.		

		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.3	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
49 d.3	KNR-W 2-15 0231-03 analogia	Montaż brodzika 80x80 wraz z syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.3	KNR-W 2-15 0137-05	Baterie wannowe ścienna z mieszaczem wody o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowa stojąca z mieszaczem o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności	m2		
		11,50	m2	11,500	
				RAZEM	11,500
53 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufity i ściany	m2		
		11,50	m2	11,500	
				RAZEM	11,500
54 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitu i ścian	m2		
		11,50	m2	11,500	
				RAZEM	11,500
55 d.3	KNR 2-02 1021-02 kalk. własna	Kabina sanitarna o szer.90cm dług. 110 cm z płyt laminowanych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000